

仕 様 書

1 件名

「あいちトリエンナーレ2013」に係る岡崎シビコの基本ディスプレイ等制作業務

2 業務内容

A. 作品展示のディスプレイ

・5F:展示スペース1

床:既存ビニルタイル撤去	83.8 m ²
壁:既存壁撤去・補修	(W2120mm×H2730mm・軽鉄片面・要復旧) 1箇所
壁b:新規自立壁設置・AEP 塗装	(W28200mm×H2200mm・軽鉄片面) 1箇所
:避難・搬入用木製扉設置	(W1800mm×H1800mm AEP 塗装) 1箇所
:空調機設置用開口・補強	(W600mm×H1750mm) 2箇所
壁c:既存軽鉄の上 GB-R・AEP 塗装	(W5060+4540+11100mm×H2730mm・片面) 1箇所
壁b:新規自立壁設置・AEP 塗装	(W16100mm×H2730mm・軽鉄片面) 1箇所
:空調機設置用開口・補強	(W600mm×H1750mm) 2箇所
既存開口部:管理用木製扉設置	(W1800mm×H1800mm クロス A 張り) 1箇所
既存壁:避難用木製扉設置	(W900mm×H1800mm クロス A 張り) 1箇所

・ 5F:展示スペース2

壁:既存壁撤去・補修	(W350+2770mm×H2730mm・軽鉄片面・要復旧) 1箇所
:既存両開扉撤去	(要復旧) 1箇所
壁:既存間仕切撤去・補修壁	(W1000+1870+1570mm×2200mm・両面) 1箇所
壁:既存便所入口間仕切・造作撤去・補修	(W1620+4300+1980+585+1430mm×2200mm・両面) 1箇所
壁:既存腰壁撤去・補修	(W1050×H1000mm・両面) 1箇所
壁 a:新規自立壁設置・両面クロス A 張り	(W2630mm×H2200mm・リースパネル) 1箇所
壁 a:新規壁設置・両面クロス A 張り	(W4625mm×H2730mm・リースパネル) 1箇所
壁 d:新規自立壁設置・両面クロス A 張り(のぞき窓 300φ*6カ所付)	(W5600mm×H1800mm・両面合板 9mm) 1箇所
壁 a:新規壁設置・両面クロス A 張り	(W12005+2100+3870mm×H2200mm・リースパネル) 1箇所
壁 a:新規壁設置・片面クロス A 張り	(W18250mm×H2730mm・リースパネル) 1箇所
:管理用木製扉設置	(W900mm×H1800mm クロス A 張り) 2箇所
:空調機用開口・補強	(W600mm×H1750mm) 1箇所
天井:既存開口部・補修塞ぎ	(W900mm×H1200mm・既存同等材・下地共) 3箇所

- ・ 5F:倉庫1
 壁 a:新規自立壁設置・仕上なし (W21830mm×H2200mm・リースパネル) 1箇所

- ・ 5F:倉庫2
 壁 a:新規自立壁設置・片面クロス A 張り (W5870+14000mm×H2200mm・リースパネル) 1箇所
 :管理用木製扉設置 (W1800mm×H1800mm・クロス A 張り) 1箇所

- ・ 5F:倉庫3
 壁 a:新規自立壁設置・片面クロス A 張り (W5130+4860mm×H2200mm・リースパネル) 1箇所
 :管理用木製扉設置 (W1800mm×H1800mm・クロス A 張り) 1箇所

- ・ 5F:倉庫4
 壁 a:新規自立壁設置・片面クロス A 張り (W1160+9600+3310mm×H2200mm・リースパネル) 1箇所
 :管理用木製扉設置 (W900mm×H1800mm・クロス A 張り) 1箇所

- ・ 5F:控え室
 壁 a:新規自立壁設置・片面クロス A 張り (W5560+5500mm×H2200mm・リースパネル) 1箇所
 :管理用木製扉設置 (W900mm×H1800mm・クロス A 張り) 1箇所
 壁 a:新規自立壁設置(内部間仕切) (W5400+1800mm×H2200mm・リースパネル) 1箇所
 :管理用木製扉設置 (W900mm×H1800mm) 2箇所

- ・ 6F:展示スペース
 床:既存ビニルタイル撤去 1075.0 m²
 壁:既存飲食店舗 A 外周間仕切り壁撤去 (軽鉄下地・木下地・ガラス) 1箇所
 :内部間仕切り・造作他撤去 (一部小上がり・畳) 1式
 壁:EV 囲い壁撤去 (W800+3000+800×H2200 片開き扉一カ所・要復旧) 1式
 壁:既存飲食店舗 B 外周間仕切り壁撤去 (軽鉄下地・木下地・ガラス) 1箇所
 :コンクリートブロック壁撤去 1箇所
 :内部間仕切り・造作他撤去 1箇所
 壁:既存飲食店舗 C 一部外周間仕切り壁撤去 1箇所
 :設備撤去(流し台・配管・ガス配管・撤去に伴うハツリ共) 1式
 壁:既存間仕切り壁撤去 (W7600mm×H2200mm×4面・軽鉄片面 GB) 1箇所
 窓:既存ガラス面フィルム張り撤去 1箇所
 天井:既存天井仕上げ下地撤去 (軽量鉄骨下地共・要復旧) 815.0 m²
 :既存天井照明ほか撤去 1式
 :吊りボルト他処理 1式

既存厨房・物品撤去・清掃		1式
壁 b:新規自立壁設置・AEP塗装 :点検用木製扉設置	(W7120mm×H2200mm・軽鉄片面) 1箇所 (W700×H1800mm) 1箇所	
壁 e:既存壁の上 GB-R・AEP塗装	(W7010mm×H2200mm・木下地調整片面) 1箇所	
壁 b:新規自立壁設置・AEP塗装	(W2600mm×H2200mm・軽鉄片面) 1箇所	
壁 e:既存壁の上 GB-R・AEP塗装	(W13760mm×H2200mm・木下地調整片面) 1箇所	
床:床ノロモルタル塗り	(配管跡他補修) 11.3 m ²	
壁 b:新規自立壁設置・AEP塗装	(W12645mm×H2200mm・軽鉄片面) 1箇所	
壁 b:新規自立壁設置・AEP塗装 :管理用木製扉設置	(W9935+2100mm×H2200mm・軽鉄片面) 1箇所 (W900×H1800mm) 2箇所	
天井:撤去部開口立上り塞ぎ	(H1200mm 既存天井仕上同等材・下地共) 390.8 m ²	
:天井板撤去部スプリンクラー集熱板設置		119箇所
:火災報知器 撤去移設		8箇所
:非常放送用スピーカー 移設		14箇所
:非常用照明 移設		21箇所
:既存配線整理		1式
他:照明器具スポットライト (個別調光機能付き・温白色・広角・13.3W) (Panasonic NNN02616W LE1 程度)		100灯
他:照明器具スポットライト (可変配光・個別調光機能付き・温白色・13.3W) (Panasonic NNN02023W LE1 程度)		100灯
他:ライティングダクト設置		467.0m
他:作品養生費		1式

・ 6F:A ワークショップスペース

壁:既存飲食店舗 D 既存間仕切り他撤去	(流し台・カウンター・塞ぎ壁他) 1式
壁 e:既存壁の上 GB-R・AEP塗装 :木製扉設置	(W13250mm×H2370mm・木下地調整片面) 1箇所 (W1550mm×H2100mm,W1390mm×H2100mm) 2箇所
床:既存の上根太+コンパネばり	(既存厨房部分) 13.9 m ²

・ 6F:倉庫1

壁:既存飲食店舗 D 簡易パーティション撤去	(H700程度) 1箇所
壁 b:新規自立壁設置・AEP塗装 :管理用木製扉設置	(W6120+1225mm×H2200mm・軽鉄片面) 1箇所 (W900mm×H1800mm) 1箇所

・ 6F:倉庫2

壁:既存軽鉄間仕切壁・扉移設	(W3620mm×H2730mm・軽鉄片面) 1式
壁 b:新規自立壁設置・AEP塗装	(W2580+7600mm×H2200mm・軽鉄片面) 1箇所

・ 6F:控え室諸室 B～E

- 壁:既存壁撤去 (W500+17000mm×H2200mm・軽鉄片面 GB) 1 箇所
壁 a:新規自立壁設置 (W2250+8025+4630+2505mm×H2200mm リースパネル) 1 箇所
壁 a:新規自立壁設置 (内部間仕切)
(W2250+515+2505+2140+1000mm×H2200mm リースパネル) 1 箇所
壁 a:新規自立壁設置 (W2535mm×H2200mm リースパネル) 1 箇所
:管理用木製扉設置 (W900mm×H1800mm) 6 箇所
他:既存物品撤去・移動・清掃 1 式
- 1F:インフォメーションコーナー
壁 a:新規自立壁設置・クロス A 張り
(W1700+4100mm×H2500mm リースパネル・片面) 1 箇所
:管理用木製扉設置 (W900mm×H1800mm) 1 箇所
既存壁開口・管理用木製扉設置 (W550mm×H1800mm) 1 箇所
インフォメーションカウンター
(W1800mm×D800mm×H700mm シナランバーAEP 塗装) 3台
木製棚(受け金具共) (W1200mm×D450mm/350mm・シナランバーAEP 塗装) 24 枚
 - 屋上:階段・EV ホール
既存壁 AEP 塗装 (EV ホール壁面及び階段室側壁面 既存壁画部分) 64.2 m²
既存床 AEP 塗装 (EV ホール及び階段室床面 色塗り部分) 2.2 m²
 - 全館共通
既存照明位置調整・移設 5箇所
現況通路誘導灯撤去補修・移設 8箇所
誘導灯新設 (天井埋込両面・B 級 BL 型) 7 箇所
電気関係:既存電気盤系統調整 1式
電気関係:配線・コンセント調整 1式
クリーニング 1式
撤去資材・運搬整理費(一部6階→5階へ) 1式
シビコ東面(3,4 階ガラス部分)サイン・シート出力
(W1500mm×H2850mm・片面) 26 箇所
同上設置・撤去費 1式
共通・道具類リース
インパクトドライバー 3箇所
コードリール (30m) 3箇所
水準器 (W=600mm) 3箇所
脚立 (H=2100mm) 3箇所
台車 (1200mm×750mm) 3箇所
(リース期間は7/19~8/8とする)

・ 設営・移動費等	
設営・撤去工事	1式
輸送費	1式
諸経費	1式

〈共通仕様〉

- 床仕上材・壁仕上材(クロスA)・天井仕上材並びにライティングダクトは、現況と同等のものを使用すること。
- 新設壁の下地は、両面の場合 GBt=12.5mmを、片面の場合 GBt=9.5mmを原則とし、それぞれ必要に応じた軽鉄下地・胴縁・垂木等を入れること。
- 使用材料は、全てF☆☆☆☆とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
- 新設扉については、錠その他金物一式を含み、特記なき場合 SOP 塗装とする。
- 既存物品の撤去や解体によって生じた現場発生材は、展示終了までは、場外搬出せず場内の指定された場所に移動すること。
- サイン類のデータは、事務局より提供されるものとする。
- その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。

B. 上記の運搬費、設営費、電気関係調整費、撤去費、復旧費、廃材処分費一式

3 完成期日

平成25年7月22日(以下を除く)

平成25年8月7日・サイン・クリーニング

平成25年11月10日・撤去・復旧・廃材処分工事(指定されたもののみ)