

「あいちトリエンナーレ2013」に係る岡崎会場の空調機設置業務仕様書

1. 概要

「あいちトリエンナーレ2013」に係る岡崎会場の空調機設置業務 一式

2. 業務内容

空調機(15台)の設置(レンタル)、保守、撤去

(1)岡崎シビコ

床置形(5.0馬力相当)シングル 冷房能力12.5Kw 三相200V 9台

4方向天井埋込形(5.0馬力相当)シングル 冷房能力12.5Kw 三相200V 3台

シビコ電気幹線配線 幹線4F電気室から5F及び6Fへ配線

分電盤 2面

ブレーカ NFB100A-3P 1個

ケーブルCVT38-3C、電線IV8、ケーブル支持保護配管 1式

ブレーカ NFB200A-3P 1個

ケーブルCVT60-3C、電線IV14、ケーブル支持保護配管 1式

ブレーカ ELB30A-3P 12個

室外機用風向ガイド 12個

防災区画貫通、コア抜き 1式

(2)春ビル

4方向天井埋込形(6.0馬力相当)シングル 冷房能力14.0Kw 3相200V 1台

(3)東邦ガス旧連尺ショールーム

壁掛形(3.0馬力相当)シングル 冷房能力7.1Kw 単相200V 2台

(4)共通施工概要

室内機、室外機、分電盤の設置位置については別紙図面のとおり。

設置、稼動に必要な電気配線・配管設備等の費用を含む。

電気配線は、電気設備技術基準に適合させ専用回路とすること。

空調機が常に正常な状態で使用できるよう、賃貸人の負担において、保守を行うこと。

- | | | |
|---------|-----------------------------|--------------------------|
| 3. 業務期間 | 設置 | 契約日から平成25年8月8日 |
| | 保守 | 平成25年8月9日から平成25年10月27日 |
| | 撤去、現況復旧 | 平成25年10月28日から平成25年11月10日 |
| 4. 設置場所 | 岡崎シビコ | 岡崎市康生通西二丁目20番地2 |
| | 春ビル | 岡崎市康生通東2-10 |
| | 東邦ガス旧連尺ショールーム | 岡崎市連尺通三丁目18番 |
| 5. その他 | その他定めのない事項については、担当者と協議すること。 | |